SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PREFEITURA DE Assis #Juntos por um novo tempo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): REFORMA SALA ODONTOGIA UBS MARIA ISABEL
FINALIDADE: SAUDE
LOCAL: RUA SANTA ISABEL, 450 VILA MARIA IZABEL – ASSIS/SP
DATA: 10/11/2026

Tabelas e Fontes [Desonerada]
CPOS/CDHU - 09/2026 - SP
SINAP - 09/2026 -SP
SIURB - 07/2026 - SP | SBC - 10/2026 - SP

Valor Final do Orçamento 49.634,38
BDI 24,10 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1,00**		**2.492,76**	**2.492,76**	**5,02 %**
1.1	02.02.150	CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	1.004,34	1.246,38	2.492,76	5,02 %
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1,00**		**1.583,34**	**1.583,34**	**3,19 %**
2.1	03.04.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	27,66	13,38	16,60	459,08	0,92 %
2.2	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	1,38	245,30	304,41	420,93	0,85 %
2.3	04.11.030	CPOS/CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	0,84	69,21	85,88	72,13	0,15 %
2.4	03.02.040	CPOS/CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	0,12	89,20	110,69	13,74	0,03 %
2.5	04.11.120	CPOS/CDHU	Retirada de torneira	UN	2,00	8,45	10,48	20,96	0,04 %
2.6	04.08.020	CPOS/CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	2,00	24,72	30,67	61,34	0,12 %
2.7	04.08.060	CPOS/CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	5,40	14,83	18,40	99,36	0,20 %
2.8	7060010	SIURB	Retirada de guichês, inclusive batente e ferragens	UN	1,00	69,10	85,75	85,75	0,17 %
2.9	04.09.020	CPOS/CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	8,15	34,60	42,93	350,05	0,71 %
3			**INSTALAÇÕES PREDIAIS**		**1,00**		**15.918,17**	**15.918,17**	**32,07 %**
3.1			**Infraestrutura**		**1,00**		**2.041,85**	**2.041,85**	**4,11 %**
3.1.1	53042	SBC	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria	M	8,50	25,18	31,24	265,54	0,53 %
3.1.2	170303	SBC	Abertura e fechamento de rasgos em pisos/contrapisos	M	39,50	36,24	44,97	1.776,31	3,58 %
3.2			**Hidrossanitárias e Ar compimido**		**1,00**		**3.665,69**	**3.665,69**	**7,39 %**
3.2.1	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	39,70	34,51	42,82	1.699,95	3,42 %
3.2.2	46.03.080	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	21,37	49,86	61,87	1.322,16	2,66 %
3.2.3	46.27.060	CPOS/CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	M	14,00	24,30	30,15	422,10	0,85 %
3.2.4	47.02.020	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	2,00	89,24	110,74	221,48	0,45 %
3.3			**Louças, Metais e Acessórios**		**1,00**		**5.083,40**	**5.083,40**	**10,24 %**
3.3.1	44.01.850	CPOS/CDHU	Cuba de louça de embutir redonda	UN	2,00	145,45	180,50	361,00	0,73 %
3.3.2	44.02.062	CPOS/CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	2,63	1.067,22	1.324,42	3.483,22	7,02 %
3.3.3	44.20.650	CPOS/CDHU	Válvula de metal cromado de 1´	UN	2,00	48,68	60,41	120,82	0,24 %
3.3.4	44.20.110	CPOS/CDHU	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	2,00	14,03	17,41	34,82	0,07 %
3.3.5	44.20.240	CPOS/CDHU	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	UN	2,00	42,64	52,91	105,82	0,21 %
3.3.6	44.03.316	CPOS/CDHU	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UN	2,00	393,93	488,86	977,72	1,97 %
3.4			**Elétricas**		**1,00**		**5.127,23**	**5.127,23**	**10,33 %**
3.4.1	91854	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	39,00	12,61	15,64	609,96	1,23 %

Valor Final do Orçamento	49.634,38
BDI	24,10 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.2	91856	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	22,50	15,49	19,22	432,45	0,87 %
3.4.3	39.21.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	28,60	3,27	4,05	115,83	0,23 %
3.4.4	39.21.020	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	138,60	4,07	5,05	699,93	1,41 %
3.4.5	39.21.040	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3,00	7,85	9,74	29,22	0,06 %
3.4.6	068159	SBC	Caixa de passagem de embutir em PVC 200x200x10cm	UN	2,00	166,90	207,12	414,24	0,83 %
3.4.7	9009111	SIURB	Painel/Luminária LED de sobrepor 36w	UN	6,00	62,22	77,21	463,26	0,93 %
3.4.8	92869	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	UN	9,00	14,62	18,14	163,26	0,33 %
3.4.9	92868	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	UN	1,00	24,26	30,10	30,10	0,06 %
3.4.10	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	10,00	29,95	37,16	371,60	0,75 %
3.4.11	40.05.160	CPOS/CDHU	Interruptor com 1 tecla simples, 2 teclas paralelo e placa	CJ	2,00	46,75	58,01	116,02	0,23 %
3.4.12	40.05.060	CPOS/CDHU	Interruptor simples com 3 teclas e placa	CJ	2,00	55,70	69,12	138,24	0,28 %
3.4.13	37.13.630	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	6,00	131,63	163,35	980,10	1,97 %
3.4.14	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de energia, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100A - fornecimento e instalação	UN	1,00	453,69	563,02	563,02	1,13 %
4			**ESQUADRIAS**		**1,00**		**12.220,28**	**12.220,28**	**24,62 %**
4.1	19.01.062	CPOS/CDHU	Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	7,55	183,85	228,15	1.722,53	3,47 %
4.2	94590	SINAPI	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação	M	14,42	32,16	39,91	575,50	1,16 %
4.3	25.01.380	CPOS/CDHU	Caixilho de correr em alumínio com pintura eletrostática, com vidro - branco	m²	8,15	768,84	954,13	7.779,97	15,67 %
4.4	102235	SINAPI	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura	m²	3,24	532,80	661,20	2.142,28	4,32 %
5			**VEDAÇÕES**		**1,00**		**433,63**	**433,63**	**0,87 %**
5.1	14.05.050	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	m²	3,89	89,74	111,36	433,63	0,87 %
6			**REVESTIMENTOS**		**1,00**		**8.715,57**	**8.715,57**	**17,56 %**
6.1			**Piso**		**1,00**		**7.940,76**	**7.940,76**	**16,00 %**
6.1.1	88477	SINAPI	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre piso, aderido, espessura 3cm	m²	27,29	30,87	38,30	1.045,20	2,11 %
6.1.2	18.08.090	CPOS/CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	27,14	161,27	200,13	5.430,60	10,94 %
6.1.3	18.08.072	CPOS/CDHU	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	27,20	37,32	46,31	1.259,63	2,54 %
6.1.4	19.01.062	CPOS/CDHU	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	0,90	183,85	228,15	205,33	0,41 %
6.2			**Parede**		**1,00**		**774,81**	**774,81**	**1,56 %**
6.2.1	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	16,29	7,86	9,75	158,80	0,32 %
6.2.2	17.02.140	CPOS/CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	16,29	30,48	37,82	616,01	1,24 %
7			**PINTURA**		**1,00**		**5.702,75**	**5.702,75**	**11,49 %**
7.1	33.02.060	CPOS/CDHU	Massa corrida a base de PVA	m²	19,44	16,46	20,42	396,96	0,80 %
7.2	33.10.041	CPOS/CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	49,05	39,16	48,59	2.383,14	4,80 %
7.3	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	61,58	38,25	47,46	2.922,65	5,89 %

Valor Final do Orçamento	**49.634,38**
BDI	**24,10 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS**		**1,00**		**2.567,88**	**2.567,88**	**5,17 %**
8.1	05.07.050	CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	12,00	136,94	169,94	2.039,28	4,11 %
8.2	55.01.020	CPOS/CDHU	Limpeza final da obra	m²	27,29	15,61	19,37	528,60	1,06 %

BDI (%)	**24,10**
TOTAL COM BDI (R$)	**49.634,38**

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços